

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE

COMMUNE DE AIGREFEUILLE

LOTISSEMENT "LE CLOS DE LA MARELLE"

DEVIS QUANTITATIF

**LOT 2**

ELECTRICITE : HTA et EP

TELEPHONE

EAU POTABLE

SELARL DE GEOMETRES-EXPERTS  
Pierre SANSAC - Didier CIVADE  
1bis rue de l'Europe  
31130 BALMA  
tél. 05 61 24 11 41  
fax. 05.61.24.04.95

Réalisé le 28/05/2018

DÉSIGNATION DES TRAVAUX	U	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
<b>TERRASSEMENT HTA Enedis</b>				
Tranchée pour réseau HTA (2 TPC ø160) y compris enrobage, remblais en concassé 0/20 et évacuation	ml	35		
Fourniture et pose de fourreau TPC ø160	ml	70		
Plan de récolement réseau EDF (PGOC)	f	forfait		
<b>RESEAU BASSE TENSION</b>				
<i>Travaux réalisés par le concessionnaire Enedis</i>				
<b>RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC</b>				
Tranchée pour réseau éclairage y compris enrobage, remblais en concassé 0/20 et évacuation	ml	100		
Elargissement tranchée pour éclairage y compris enrobage, remblais en concassé 0/20 et évacuation	ml	350		
Fourniture et pose fourreau TPC ø63	ml	585		
Fourniture et pose câble U1000 4x6² Cu	ml	585		
Fourniture et pose cablette 25² Cu	ml	475		
Fourniture et pose de mât tubulaire type TUBRET H4m équipé de lanterne RAGNI type URBANE portée Alu fermée verre plat 49W Leds 500mA y compris réduction de puissance Ral au choix	u	13		
Fourniture et pose massif 200x200 (mât H4m)	u	13		
Fourniture et pose coffret pied de mât type-2	u	12		
Fourniture et pose coffret pied de mât type-3	u	1		
Fourniture et pose tableau de commande EP (départ 1 tetra ou 3 mono maxi)	f	forfait		
Attestation de conformité par services agréés	f	forfait		
Etude Eclairage Public plan pour approbation	f	forfait		
Plan de Récolement	f	forfait		
<b>MONTANT TRAVAUX ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC</b>				

DÉSIGNATION DES TRAVAUX	U	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
<b>TELEPHONE</b>				
Ouverture de tranchée propre au réseau, enrobage, remblais en concassé 0/20 :	ml	470		
Fourniture et pose de fourreaux PVC D25/28	ml	840		
Fourniture et pose de fourreaux PVC D42/45	ml	1230		
Fourniture et pose de chambre L1T 125DaN	u	4		
Fourniture et pose de chambre L1T 250DaN	u	1		
Fourniture et pose de chambre L2T 250DaN	u	4		
Bétonnage de fourreaux	ml	14		
Fourniture et pose de bornier FT NF.98.040	u	4		
Fourniture et pose de borne pavillonnaire (30x30 béton)	u	16		
Raccordement sur réseau existant	u	1		
DICT et permission de voirie	f	forfait		
Etude téléphone et plan pour approbation	f	forfait		
Réception, essais et mise en service	f	forfait		
Plan de récolement	f	forfait		
<b>MONTANT TRAVAUX TELEPHONE</b>				

DÉSIGNATION DES TRAVAUX	U	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
<b>EAU POTABLE</b>				
Ouverture de tranchée propre au réseau et remblais en concassé 0/31.5	ml	336		
Fourniture et pose de sabline	ml	336		
Fourniture et pose de grillage détectable	ml	336		
Raccordement sur réseau existant	TOULOUSE METROPOLE			
Fourniture et pose de conduite :				
* Fonte Ø 100	ml	194		
* Fonte Ø 80	ml	142		
Butées en béton	f	forfait		
Terrassement pour branchements et BA	ml	117		
Conduite PEHD rigide série 16bars Ø 19.4/25 dans fourreau Ø 60 ( lots 1 à 15)	ml	70		
Conduite PEHD rigide série 16bars Ø 32/40 dans fourreau Ø 60 ( lots 16 à 18)	ml	40		
Branchements particuliers complets y compris regards monoblocs équipés (Lots 1 à 15)	u	15		
Branchements particuliers complets y compris regards béton B125 équipés (Lots 16 à 18)	u	4		
Fourniture et pose de BA Ø 40 incongelable y compris niche à compteur	u	1		
Fourniture et pose de gaine Ø 60 pour arrosage	ml	80		
ventouse sous regard	u	1		
vidange sous bac	u	2		
Fourniture et pose de pièces :				
* coudes 100	u	2		
* coudes 80	u	2		
* Té 100/80	u	1		
* RV Ø 80	u	1		
Mise à la côte PI existant	f	forfait		
Essais d'étanchéité et désinfection	f	forfait		
Plan de recolement conforme Toulouse Métropole	f	forfait		
PV de réception et mise en service	f	forfait		
<b>TOTAL RÉSEAU EAU POTABLE</b>				

## RÉCAPITULATIF

LOTS	MONTANT HT	TVA 20%	MONTANT TTC
<i>ELECTRICITE HTA</i> <i>ECLAIRAGE PUBLIC</i>  <i>TELEPHONE</i>  <i>EAU POTABLE</i>			
TOTAL			